



**ООО «Региональный центр по
ценообразованию в строительстве
Республики Карелия»**

Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Кирова, д. 5;
ИНН/КПП 1001141006 / 100101001;
Р/сч 40702810925000005216 Карельское отделение №8628
ПАО Сбербанк г.Петрозаводск;
К/сч 30101810600000000673; БИК 048602673;
Телефоны: +8(8142) 76-27-08; 76-04-34;
E-mail: info@rccs.sampo.ru;
Страница в соц.сетях: <https://vk.com/rccsrk>

№ 4/100 от 02.02.2022г.

на № _____ от _____ 2022г.

Главе Куганаволокского поселения
Пафнучеву И.П.

На Ваш запрос б/н от 01.02.2022г. на основании представленного заказчиком набора работ ООО «РЦС Республики Карелия» составил смету «Ремонт дороги по территории ТОС Мечта д.Бостилово» Куганаволокского сельского поселения Пудожского муниципального района и сообщает, что при условии согласования заказчиком объемов работ и цен на материалы, принятых в смете по прайс-листам на основании конъюнктурного анализа, ориентировочная сметная стоимость вышеуказанных работ может составлять с учетом прогнозной инфляции Минэкономразвития РФ в ценах 2 квартала 2022 года 500,00тыс. руб. с НДС 20%.

Приложение: смета – на 3-х листах.

Начальник

Жаркова Ю.Ю.

СОГЛАСОВАНО:

" " 20 г.

Республика Карелия 2022

(наименование стройки)

Куганаволокское сельское поселение

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт дороги по территории ТОС Мечта д.Бостилово

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 500 тыс. руб.

строительных работ 500 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 26,68 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 60 чел. час.

Смета составлена в ценах 1 квартала 2022 с инфляцией на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-01-01-003-07	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Козп=31,65 Кэм=11,2 Кзпм=31,65 Кмат=0 (49) НР=93% (НР = 12512 руб.) СП=46% (СП = 6189 руб.)	1,16	35860,32	33425,17	41598	2825	38773	8,3	9,63
			1000м3 грунта	2435,15	9163,31				10629	20,94
2	ТЕР-23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы щебеночного Козп=31,65 Кэм=15,94 Кзпм=31,65 Кмат=12,02 (9489) НР=118% (НР = 471 руб.) СП=74% (СП = 295 руб.) Объем: 1 * 6 * 1 * 0.2	0,12	25269,1	1072,6	3032	376	129	10,2	1,22
			10м3 основания	3131,45	192,75				23	0,06
3	ТЕР-23-01-020-04	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 500 мм Козп=31,65 Кэм=9,94 Кзпм=31,65 Кмат=14,97 (9564) НР=118% (НР = 1155 руб.) СП=74% (СП = 724 руб.) Объем: 1 * 6	0,06	22521,88	8014,52	1351	827	481	39,94	2,4
			100м трубопроводов	13791,49	2525,35				152	0,35
4	103-1335 ПКС 1 квартал 2022 (1 зона)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 500 мм	6	2030,88		12185				
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТССЦпг-03-02-002-200	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км ЦЕНА=191,68*17,35 Кпз=17,35 (92) Объем: ОКРУГ(6 * 13.332 : 1000; 3)	0,08 т груза	3325,65		266				
6	ТССЦпг-03-02-002-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км ЦЕНА=0,8*17,35*170 Кпз=17,35 (92) Кпз=170 (400-30-200)	0,08 т груза	2359,6		189				
7	ТЕР-01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 Козп=31,65 Кэм=12,5 Кзпм=31,65 Кмат=0 (459) НР=93% (НР = 16 руб.) СП=46% (СП = 8 руб.)	0,0093 1000м3 грунта	5530,5	5530,5	51		51		
					1776,83			17	3,5	0,03
8	ТЕР-01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 Козп=31,65 Кэм=10,17 Кзпм=31,65 Кмат=0 (1430) НР=93% (НР = 389 руб.) СП=46% (СП = 192 руб.)	0,081 100м3 уплотненного грунта	6709,74	2692,41	543	325	218	12,53	1,01
				4017,33	1149,84			93	3,04	0,25
9	ТЕР-27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси Козп=31,65 Кэм=13,79 Кзпм=31,65 Кмат=0 (11681) НР=148% (НР = 4178 руб.) СП=95% (СП = 2682 руб.)	1,42 100м3 добавок врыхлом с	10485,78	10485,78	14890		14890		
					1987,94			2823	4,93	7
10	Карьер Большой массив	Щебень фракции 5-20 к-р Большой массив Пудожского района ЦЕНА=541,7*1,02*1,35 Кпз=1,02 (складские) Кпз=1,35 (на м3) Объем: 142 * 1.02	144,84 м3	745,92		108039				
11	ТССЦпг-03-21-001-88	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 88 км ЦЕНА=57,73*13,97 Кпз=13,97 (93) Объем: ОКРУГ(144.84 * 1.35; 0)	196 т груза	806,49		158072				
12	ТЕР-01-02-027-01	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 Козп=31,65 Кэм=10,45 Кзпм=31,65 Кмат=0 (1466) НР=90% (НР = 7732 руб.) СП=41% (СП = 3522 руб.) Объем: 1800 * 5 * 2	18 1000м2 спланированной пл	1735,64	1735,64	31242		31242		
					477,28			8591	0,94	16,92
Итого по смете:						371458	4353	85784		14,26
								22328		45,55

	Прямые затраты		371458	
	Основная зарплата		4353	
	Эксплуатация машин		85784	
	в т.ч. зарплата машинистов		22328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				122794				
		Накладные расходы				26453				
		Сметная прибыль				13612				
		Транспортировка				158527				
		ИТОГО в текущих ценах				411523				
		С прогнозной инфляцией Минэкономразвития РФ на 2 кв. 2022 г. 1,0125		1,0125		416667				
		НДС		20 %		83333				
		ИТОГО по смете с НДС				500000				

Составил:

Инженер-сметчик 1 категории
ведущий специалист
ООО «РЦЦС Республики Карелия»
Фокина Л.В.

Проверил:

Инженер-сметчик 1 категории
ведущий специалист
ООО «РЦЦС Республики Карелия»
Жаркова Ю.Ю.